



वरीय परियोजना अभियंता का कार्यालय
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल, गया।



ISO:9001:2015
Reg.no.:1017QFH01

॥ द्वितीय पुन उद्धारण आमंत्रण सूचना ॥

उद्धारण आमंत्रण सू० सं०-BRPNNL / GAY / C 003 /

दिनांक /08/2017

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना / सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा Empanelled Consultant से " जहानाबाद जिलान्तर्गत जहानाबाद-घोषी-इस्लामपुर-गिरियक पथ (S.H.--71) के कि० मी० 16 में रतन विगहा अवस्थित फल्गु नदी पर (40 x 8.74 मी०) आकार के क्षतिग्रस्त पुल के Rehabilitation / Renovatation हेतु Methodology, drawing & design के साथ डी० पी० आर० तैयार करने के लिये उद्धारण दिनांक 07-09-2017 को अपराह्न 3:00 बजे तक उप मुख्य अभियंता, (द० बि० अ०) बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना के कार्यालय / वरीय परियोजना का कार्यालय बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, कार्य प्रमंडल, गया में आमंत्रित किया जाता है। प्राप्त उद्धारणों को उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में उन कार्यालयों में खोला जायेगा। अतः उद्धारणदाता को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित रहेंगे।

पुल के संबंध में संक्षिप्त जानकारी

1. Design में P.C.C. (1:2:4) Open Foundation जिसकी मोटाई Pier के पास 0.75 मी० है तथा Span के मध्य में 0.60 मी० है। Cutt off Wall का depth U/s Side-3.50 मी० एवं D/S Side-4.00 मी० तथा Cutt off wall की चौड़ाई 600 mm प्रावधानित था।
2. Pier No.-9 से Pier No.-19 के बीच Foundation के नीचे से भी पानी का बहाव हो रहा है। P.C.C. Foundation के साथ Pier के joint में gap उत्पन्न हो गया है।
3. Pier No.-11 एवं Pier No.-12 के बीच P.C.C. Foundation के साईड में Crack उत्पन्न हो गया है तथा यह धँस गया है। Pier No.-12 एवं Pier No.-13 के joint में यह Crack gap अधिक है।
4. Pier No.-13 एवं Pier No.-14 के बीच P.C.C. Foundation D/S साईड में आंशिक रूप से धँस गया है।
5. Cutt off Wall ज्यादातर क्षतिग्रस्त हो गया है।
6. पुल के Deck Slab की स्थिति सामान्य रूप से ठीक है।

पुल निर्माण एवं जीर्णोधार के अनुभवी परामर्शी जो इस पुल के Rehabilitation / Renovatation हेतु Methodology, Drawing & Design, D.P.R. उपलब्ध कराना चाहते हैं, को सलाह दी जाती है कि उद्धारण में भाग लेने के पूर्व वे स्थल का निरीक्षण कर लें। उद्धारणदाता समरूप कार्य संबंधी अनुभव, तकनीकी योग्यता, Service Tax, PAN, VAT/GST आदि सभी कागजात की स्व अभिप्रमाणित प्रति वित्तीय प्रस्ताव के साथ बन्द लिफाफे में समर्पित करेंगे।

विना कारण बताये किसी भी उद्धरण को अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि० के नियम एवं शर्तें लागू समझी जायेगी। कार्य की कुल अवधि 45 (पैंतालीस) दिन होगी। सशर्त उद्धरण अमान्य कर दिया जायेगा।

भुगतान हेतु Milestone:-

1. 50% Payment after submission of Preliminary Project Report - It will include field work, visual inspection of site, non destructive tests, reports, analysis and Methodology of rehabilitation.
2. 50% Payment after submission of Detail Project Report - It will include detail drawing & design, B.O.Q.

विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा वेबसाइट www.brpnll.nic.in/ www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

सम्पर्क पदाधिकारी का नाम -

श्री श्रीकान्त शास्त्री, वरीय परियोजना अभियंता एवं मोबाईल नं०-9431820181

श्री अशोक कुमार सिंह, परियोजना अभियंता एवं मोबाईल नं०-9097014641

ह०/-

वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल, गया।

DOC. No-BRPNNL / GAY / C 003 /

Dt. /08/2017

प्रतिलिपि :-उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, पटना को हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र एवं एक उर्दू समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु पाँच प्रतियों में एक सीडी के साथ समर्पित किया जाता है।

अनु०:-यथोक्त।

ह०/-

वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल, गया।

DOC. No-BRPNNL / GAY / C 003 /

Dt. /08/2017

प्रतिलिपि :-उप मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार अंचल, बि० रा० पु० नि० लि०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


ह०/-

वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल, गया।

DOC. No-BRPNNL / GAY / C 003 / 1444

Dt. 21/08/2017

प्रतिलिपि :- वेबसाईट इंचार्ज, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


वरीय परियोजना अभियंता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
कार्य प्रमंडल, गया।
21/8/17